



IW 01 - Vorsatzschale

- 1,25 cm Gipskartonplatten (Feuchtraumplatte)
- 1,25 cm Gipskartonplatten (Feuchtraumplatte)
- 12,5 cm Tragkonstruktion dazw. Mineralwolle
- 15 cm

Fußbodenaufbau in Nassräumen

- 1,50 cm keramischer Belag
- 0,10 cm Feuchtigkeitsabdichtung (30cm Ho)
- 5,00 cm Estrich
- 3,00 cm Trittschalldämmung
- 9,60 cm

Innentüren:
Austausch aller Innentüren
(Einbau an selber Position)
Heizkörper/Therme: bleiben im
Bestand (Wartung erfolgt)